

## (別 表)

別表1 土木工事における直接工事費及び間接工事費の補正係数

## (1) 現場閉所

	4週8休未満	通期の週休2日工事 (4週8休以上)	月単位の週休2日工事 (4週8休以上)
労務費	補正なし	1.02	1.04
機械経費(賃料)		1.02	1.02
共通仮設費率		1.02	1.03
現場管理費率		1.03	1.05
現場閉所率	28.5%未満	28.5%以上	28.5%以上

## (2) 交替制

	4週8休未満	通期の週休2日交替制工事 (4週8休以上)	月単位の週休2日交替制工事 (4週8休以上)
労務費	補正なし	1.02	1.04
現場管理費率		1.01	1.03
休日率	28.5%未満	28.5%以上	28.5%以上

別表2 土木工事における市場単価の補正係数

名称	区分	現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04	1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(ガードレール)	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(ガードパイプ)	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(横断・転落防止柵)	設置	1.02	1.04	1.04	1.04
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
防護柵設置工(落石防護柵)		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工(落石防止網)		1.01	1.02	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.00
	撤去・移設	1.02	1.03	1.01	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02	1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03	1.01	1.03
鉄筋挿入工(ロックボルト工)		1.02	1.03	1.01	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04	1.02	1.04

公園植栽工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装		1.00	1.01	1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01	1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02	1.01	1.02
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		1.01	1.01	1.01	1.01

別表3 土木工事における標準単価の補正係数

名称	区分	現場閉所		交替制	
		通期	月単位	通期	月単位
区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04	1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03	1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03	1.01	1.03
	人力	1.02	1.04	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04	1.02	1.03
排水構造物工		1.02	1.04	1.02	1.03
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04	1.02	1.04
表面被覆工 (コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
剥落防止工 (アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04	1.02	1.03
防草シート設置工		1.01	1.03	1.01	1.03
紫外線硬化型FRPシート設置工 (ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.02	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04	1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.00	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04	1.02	1.04
仮設防護柵設置工 (仮設ガードレール)		1.02	1.04	1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04	1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03	1.01	1.02
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工 (養生マット工)		1.02	1.04	1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04	1.02	1.04

耐圧ポリエチレンリブ管 (ハウエル管) 設置工		1.02	1.03	1.02	1.03
----------------------------	--	------	------	------	------

## 別表4 秋田県週休2日制工事の補正における端数処理

「秋田県週休2日制工事实施要綱」及び「秋田県週休2日制工事に関する建設部運用」により週休2日補正をかける際の端数処理は次によるものとする。

### 1 適用積算基準

秋田県土木工事標準積算基準書により積算するものに適用する。

### 2 端数処理

#### 2-1 労務費

労務単価に週休2日補正係数を乗じた補正済み単価の端数処理は、整数止め（小数第1位四捨五入）とする。

- ・補正済み単価（整数止め（小数第1位四捨五入））  
= 労務単価 × 週休2日補正係数

なお、週休2日補正と夜間工事による労務単価の割増及び冬期労務補正を同時に適用する場合の端数処理については下記のとおりとする。

- ・労務単価①（少数第3位止め（少数第4位四捨五入））  
= 労務単価 × (1 + 冬期割増補正率)
- ・労務単価②（少数第3位止め（少数第4位四捨五入））  
= 労務単価① × 夜間等の時間帯割増しに関する係数等
- ・労務単価③（整数止め（少数第1位四捨五入）） = 労務単価②

#### 2-2 機械経費（賃料）

機械経費（賃料）に週休2日補正係数を乗じた補正済み単価の端数処理は、下記のとおりとする。

- 1) 10,000円以上の場合
  - ・有効4桁止め（有効5桁目切り上げ）
- 2) 10,000円未満の場合
  - ・整数止め（少数第1位四捨五入）

#### 2-3 市場単価

市場単価に週休2日補正を乗じた補正済み単価の端数処理は、下記のとおりとする。

- ・市場単価① = 補正前市場単価
- ・市場単価②（少数第2位止め（少数第3位切り捨て））  
= 市場単価① × 週休2日補正係数
- ・市場単価③（少数第3位止め（少数第4位四捨五入））  
= 市場単価② × 単価補正（施工規模等補正）

#### 2-4 土木工事標準単価

土木工事標準単価に週休2日補正を乗じた補正済み単価の端数処理は、下記のとおりとする。

- ・土木工事標準単価① = 補正前土木工事標準単価
- ・土木工事標準単価②（少数第2位止め（少数第3位切り捨て））  
= 土木工事標準単価① × 週休2日補正係数
- ・土木工事標準単価③（少数第3位止め（少数第4位四捨五入））  
= 土木工事標準単価② × 単価補正（規格・仕様等補正）